Прайс-лист МастерКлимат Заправка Напольно-потолочный moskva

Виды работ

Диагностика — **Бесплатно**

Заправка фреоном (полупром) — **2500 руб.**

Фреоновый контур

Развальцовка (1 соединение) — **1000 руб.**

Пайка медной трубки (1 точка) — **от 1000 руб.**

Вакуумирование (полупром) — **1800 руб.**

Поиск и устранение утечки фреона (полупром) — **от 3500 руб.**

Материалы

Фреон

Фреон R 407 — **5 руб./1 гр.**

Фреон R 410A — **10 руб./1 гр.**

Фреон R-22 — **10 руб./1 гр.**

Фреон R-32 — **10 руб./1 гр.**

Высотные работы

Альпинист — **от 20000 руб.**

Автовышка — **от 20000 руб.**

Работа с лестницы (до 3 м) — **1500 руб.**

Дополнительные услуги

Разборка/сборка потолка Армстронг — **250 руб./м**

Демонтаж/монтаж стеклопакета — **от 1850 руб.**

Диагностика и выезд

Выезд за МКАД (1 км) — **50 руб/км**

Выезд мастера без оказания услуг (полупром) — **2500 руб.**

Этапы заправки кондиционера с гарантией

- Подключение манометрической станции - измерение текущего давления в системе
- Оценка остаточного количества фреона - анализ возможности дозаправки или необходимости полной заправки
- Вакуумирование системы (при полной заправке) - удаление воздуха и влаги для корректной работы
- Контроль параметров работы - запуск в разных режимах, проверка давления, температуры, стабильности обдува
- Определение типа хладагента - сверка с паспортными данными, визуальный осмотр трассы и соединений
- Заправка фреоном строго по норме - по весам или по давлению, в соответствии с длиной трассы и рекомендациями производителя
- Проверка герметичности соединений - визуальный и инструментальный контроль утечек